

Perimetrale Vomero Soccavo Pianura

Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"

L'obiettivo principale del progetto è quello di ripristinare il corretto funzionamento dell'opera d'arte nel suo complesso.

La superficie coinvolta è di Mq 135.000.

Le lavorazioni previste in progetto, prevedono:

- pulizia completa delle aree laterali da cespugli ed erbe infestanti e potatura delle alberature esistenti;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale ai tratti ripavimentati;
- Espurgo, pulizia e potenziamento degli impianti di captazione delle acque meteoriche allo scopo di garantire il normale deflusso delle acque di dilavamento della sede stradale.

Gli obiettivi principali che si è inteso raggiungere per tutto l'arco del percorso progettuale, sono:

- Miglioramento della sicurezza del transito veicolare, attraverso il rifacimento delle pavimentazioni;
- Riduzione dei fattori di rischio attraverso la pulizia completa delle aree laterali e la sistemazione e potenziamento delle opere di regolamentazione idraulica
- Monitoraggio e verifica delle condizioni statiche e di buona conservazione della struttura stradale attraverso indagini specialistiche, per il controllo delle condizioni statiche e di buona conservazione dei viadotti.